Översiktlig leveransdeklaration Elementhus (stomme)

- Huset förutsätts byggas på färdig grund betongplatta
- Hus element ger färdigt/tätt utvändigt i vägg och tak
- Stomme för invändiga väggar och bjälklag mellan våningar

Detalj konstruktion

Utvändig vägg, utifrån och in:

- 22mm träpanel (storlekar enligt ritning)
- Läkt
- Vindskydd
- Träregel C24 45 x 45 cc600 isolering mineralull
- Träregel C24 45 x 245 cc600 isolering mineralull
- Ång/diff spärr
- Träregel C24 45 x 45 cc600 isolering mineralull (installationsskikt)

Innervägg bärande:

- Träregel C24 45 x 145 cc600 isolering mineralull
- OSB 12mm

Innervägg övrig:

- Träregel C24 45 x 95 cc600 isolering mineralull
- OSB 12mm

Mellanbjälklag mellan våningar, uppifrån och ned:

- Golvskiva 22mm
- STEICO I-balk 60 x 300 cc600 isolering mineralull
- Glespanel 28 x 70

Yttertak, uppifrån och ned:

- Takpapp 2 lager
- Takskiva 22mm
- Träregel 18 x 120 cc300 (ventilationsskikt)
- Träregel 28 x 45 cc600 (ventilationsskikt)
- Vindskydd
- STEICO I-balk 60 x 360 cc600 isolering mineralull
- Ång/diff spärr
- Träregel C24 45 x 45 cc600 isolering mineralull

© 2021 Panteon Hus, www.panteonhus.se

Fönster och fönsterdörrar:

- Aluminium

Ytterdörrar:

- Aluminium

Övrigt konstruktionsmaterial:

- Erforderlig limträbalk GL24h

Produktions- samt konstruktionsritningar ingår.

Invändiga material och ytskikt

Offereras enligt önskemål.

© 2021 Panteon Hus, www.panteonhus.se