Översiktlig leveransdeklaration Tor 100

- Inflyttningsklart fritidshus anpassat enligt gällande byggregler för fritidshus.
- Kök med kyl, frys, häll, ugn, diskmaskin, micro samt köksfläkt (Electrolux vitvaror). Urval av köksluckor, bänkskivor samt stänkskydd (laminat) som standard alternativ. Köksö ingår.
- Tillgänglighetsanpassat badrum med tvättställsskåp, duschhörna, wc, handdukstork, badrumsfläkt, klinker golv (ljusgrå) samt kakel vägg (vit). Förberett för tvättmaskin.
- Färdiginredd bastu.
- Invändiga ytskikt: Vitmålad träpanel vägg/tak (gips som extra tillval); ek laminat golv (natur, mörk eller vit som standard alternativ; ek parkett som extra tillval).

Konstruktionsfakta

- Stomme: Vägg 145 + 45 mm isolering mineralull; tak 245 + 45 mm isolering mineralull (utvändigt ytskikt: falsad bandplåt i svart färg; grå eller röd färg som extra tillval); golv 245 mm isolering mineralull (träbjälklag). Stomme konstruktion anpassad till snözon.
- Fönster och fönsterdörrar: Antracitgrå trä (3-glas isolerruta). Aluminium fönster som extra tillval.
- Komplett elinstallation inkl. elcentral, tak spotlights, vägguttag samt fasadbelysning.
- Luft-luftvärmepump, radiatorer, varmvattenberedare. Golvvärme badrum.
- Komplett VVS installation badrum och kök inkl. porslin och blandare.
- Utvändig målning av vägg panel (valfri färg enligt RAL färgkod).

Pris inflyttningsklart

2 495 000 kr inkl moms inkl frakt. **OBS** grundläggning, installation av hus på leveransdag samt inkoppling av utvändig VA/el samt kranlyft ingår ej i standardpris. Offert ges på detta enligt förutsättningar på plats.

För mer detaljerade fakta ang. leverans och konstruktion v.v. kontakta oss.

Ändringar och tillval till denna leveransdeklaration offereras vid önskemål.

© 2025 Panteon Hus, www.panteonhus.se