Översiktlig leveransdeklaration - Studio

- Inflyttningsklar byggnad anpassad enligt gällande byggregler för komplementbyggnad.
- Invändiga ytskikt: Vitmålad trä panel vägg/tak; ek parkett golv (natur).

Konstruktionsfakta

- Stomme: Vägg 145 + 45 mm isolering mineralull; tak 195 mm isolering mineralull (utvändigt ytskikt: falsad bandplåt i svart, grå eller röd färg); golv 195 mm isolering mineralull (träbjälklag).
- Fönster och fönsterdörrar: Vit trä (3-glas isolerruta). Aluminium fönster som extra tillval; samt utvändiga färger svart, grå och röd som extra tillval.
- Komplett elinstallation inkl. elcentral, tak spotlights, vägguttag samt fasadbelysning. AC luft/luftvärmepump (Samsung). Ventilation fläkt (K7).
- Utvändig målning av vägg panel (valfri färg enligt RAL färgkod).

Klimatskal leverans

Huset levereras färdigt utvändigt och med öppna installationsskikt 45 mm invändigt i vägg och tak.

Pris inflyttningsklart

V.v. se pris på respektive hus. Frakt inom Stockholms län samt normalt kranlyft ingår i angivet pris (kranlyft budget är 10 000 kr inkl. moms). **OBS** grundläggning samt installation av hus på leveransdag samt inkoppling av utvändig el ingår ej i standardpriser. Offert ges på detta enligt förutsättningar på plats.

För mer detaljerade fakta ang. leverans och konstruktion v.v. kontakta oss.

Ändringar och tillval till denna leveransdeklaration offereras vid önskemål.

© 2025 Panteon Hus, www.panteonhus.se